













起案用紙  
(供覧)

年度	会計				所属課				事業	簿冊名			保存区分	
	2	6	3	0	9	8	0	3	4	1	5	4	2	(水) 10. 5. 3. 1
起案	平成 26 年 4 月 / 日				文書番号				大東水工第 号					
決裁	平成 26 年 4 月 / 日				発信者名									
施行・発送	平成 26 年 4 月 / 日				あて先									
件名	灰塚配水場ポンプ室築造工事 の設計変更について (伺い)													
管理者	部長				局参事				決裁区分					
									<input checked="" type="checkbox"/> 管理者 <input type="checkbox"/> 部長 <input type="checkbox"/> 課長 <input type="checkbox"/> 上席					
次長	課長	課長補佐		上席主査		起案者(内線)								
						元不光治 ( )								
<input checked="" type="checkbox"/> 合議 ( 総務課 )				<input type="checkbox"/> 供覧 ( )				文書主任						
部長	次長	課長	課長補佐		上席主査		    							
水道局 26.4.-1 公印済														
標記について、別紙設計書並びに、関係図書のとおり下記により設計内容の変更を お願いか。														
記														
1 工事名														
灰塚配水場ポンプ室築造工事														
2 施工場所														
(自) 大東市灰塚四丁目1番1号 地先														
(至) 大東市灰塚四丁目1番1号 地先 (裏面記載)														

3 請負業者	(株)三住建設 代表取締役 有田 三千子
4 工事期間	平成25年10月16日(水)から 平成26年12月9日(火)まで 420日間
5 当初設計金額	¥156,261,000- (うち取引に係る消費税額等“5%”¥7,441,000-)
6 変更後設計金額	¥166,811,400- (うち取引に係る消費税額等“8%”¥12,356,400-)
7 原請負代金額	¥148,417,500- (うち取引に係る消費税額等“5%”¥7,067,500-)
8 変更後請負代金額	¥158,438,160- (うち取引に係る消費税額等“8%”¥11,736,160-)
9 増額分	¥10,020,660- (うち取引に係る消費税額等“8%”¥742,271-)
10 工事変更事由	<p>本工事は、工事設計にある場内の次亜貯蔵室に空調設備関係が必要となり、さらに電気配線等も追加しなければならないことが判明し設計変更をおこなうものです。</p> <p>そして、消費税経過措置により平成25年10月以降の契約工事になる本工事は、消費税率5%から8%に変更となるため併せて設計変更するものです。また、平成25年度の繰越額に対し、部分払いを1回追加するものです。</p> <p>工事請負契約書第19・25・37条に基づき設計内容を変更するものです。</p>
11 工事の変更通知について	別紙 業者宛 工事の変更通知(案)のとおり

平成 年 月 日

## 工 事 の 変 更 通 知

株式会社 三住建設  
代表取締役 有田 三千子 様

大東市水道事業管理者職務代理者  
水道局長 松本 剛

工事請負契約書第19・25・37条に基づき、下記のとおり、工事請負金額等を変更します。

### 記

1. 工 事 名 灰塚配水場ポンプ室築造工事
2. 工 事 場 所 (自) 大東市灰塚四丁目 1番 1号地先  
(至) 大東市灰塚四丁目 1番 1号地先
3. 工 事 期 間 平成25年10月16日(水) から  
平成26年12月 9日(火) まで 420日間
4. 原工事請負代金 ¥148,417,500円  
(うち取引に係る消費税額等“5%” ¥7,067,500円)
5. 変更工事請負代金 ¥158,438,160円  
(うち取引に係る消費税額等“8%” ¥11,736,160円)  
【増額¥10,020,660円】
6. 変 更 事 由 本工事は、工事設計にある場内の次亜貯蔵室に空調設備関係が必要となり、さらに電気配線等も追加しなければならないことが判明し設計変更をおこなうものです。  
さらに、消費税経過措置により平成25年10月以降の契約工事となる本工事は、消費税率5%から8%に変更となるため併せて設計変更するものです。

設計変更比較表

	当 初	変 更
工事費計	148,820,241	154,455,118
計(千円止め)	148,820,000	154,455,000
消費税相当額	7,441,000	12,356,400
合 計	156,261,000	166,811,400

22300-2

x1.05

x1.08

変更請負代金表

当初請負代金額	148,417,500
当初設計金額	156,261,000
変更設計金額	166,811,400
消費税相当額	12,356,400
変更請負金額	146,702,000
消費税相当額	11,736,160
変更請負金額税込	158,438,160
増 額 分	10,020,660

x1.05合計 (計)

x1.08合計 (計)

変x1.08(計)

税別

x1.05

変更後代金

158455000 x  
消費税

0.949805

7067500

# 工 事 出 来 高 計 算 書

平成26年 3月17日

1. 工事名 灰塚配水場ポンプ室築造工事
2. 契約金額 ￥148,417,500円  
(うち取引に係る消費税額 ￥7,067,500円)
3. 請負人 株式会社 三住建設  
代表取締役 有田 三千子
4. 契約日 平成 25 年 10 月 15 日
5. 契約工期 (自)平成25年10月16日(水) から  
(至)平成26年12月 9日(火) まで420日間

	(消費税込み)
①. 出来高金額(請負相当額)	￥56,087,511-
②. 出来高金額に対する支払限度額	￥50,478,759-
③. 出来高金額に対する前払金額	￥22,383,561-
④. 今回支払額	￥28,095,000-
⑤. 出来高率	65.1%

	請負契約金額	¥148,417,500	
平成25年度予定額	請負代金額の支払い限度額	¥77,570,000	
平成25年度支払額	前払い金	¥34,400,000	2013.10月
	今年度支払限度額	¥28,095,000	2014.3月
	合計	¥62,495,000	
平成26年度繰越額	消費税率5%	¥15,075,000	
平成25年度予定額に対する消費税増税分	消費税増税3%分	¥2,216,286	
平成26年度繰越額 計		¥17,291,286	

灰塚配水場ポンプ室築造工事(建設) 【工事の追加+消費税を8%に変更】

① 設計金額 (消費税込み)	¥156,261,000	5%
	¥166,811,400	8%
② 設計金額 (消費税抜き)	¥148,820,000	
	¥154,455,000	
③ 請負金額 (消費税込み)	¥148,417,500	5%
	¥158,438,160	8%
④ 請負金額 (消費税抜き)	¥141,350,000	
	¥146,702,000	
⑤ 前払金額 (請負金額×0.4)	¥59,300,000	
	¥63,300,000	
⑥ H25分設計金額 (消費税込み)	¥90,753,600	5%
	¥93,346,560	8%
⑦ H25分設計金額 (消費税抜き)	¥86,432,000	
	¥86,432,000	
⑧ H25分請負金額 (消費税込み)	¥86,197,650	5%
	¥88,660,440	8%
⑨ H25分請負金額 (消費税抜き)	¥82,093,000	
	¥82,093,000	
⑩ H25分執行額 (⑧×9/10) ※BはAから消費税増額分3%を割り出し加算した額→	¥77,570,000	A
	¥79,786,286	B
⑪ H26分執行予定額 (③-⑩)	¥70,847,500	
	¥78,651,874	




H25出来高予定額 ⑧	¥86,197,650
	¥88,660,440
H25支払限度額 ⑩	¥77,570,000
	¥79,786,286
H26出来高予定額 (③-⑧)	¥62,219,850
	¥69,777,720
H26支払限度額 (③-⑩)	¥70,847,500
	¥78,651,874
前払金額 ⑤	¥59,300,000
	¥63,300,000
H25分前払金額 (⑤×⑧/③)=⑫	¥34,400,000
	¥35,400,000
H26分前払金額 (⑤-⑫)	¥24,900,000
	¥27,900,000



起案用紙

年度	会計	所属課	事業	簿冊名	保存区分
26	3.0	9801	3/	5/3	水・10・5・3・1






起案	平成26年4月 / 日	文書番号	大東水総 第 号
決裁	平成26年4月 / 日	発信者名	
施行・発送	平成26年4月 / 日	あて先	

件名  
 灰塚配水場ポンプ室築造工事  
 に係る工事請負変更契約の締結について (伺い)

管理者	部長	次長	決裁区分
			◎ 管理部課主上 管理者 部長 長 査席

課長	課長補佐	上席主査	主査	起案者 (内線)
				奥山淳一 (624)

◎ 合議 (施設課) ・ 供覧 ( )

部長	次長	課長	課長補佐	上席主査	主査	文書主任
						
						水道局 26.4.-1 公印済

標記について、下記のとおり工事請負変更契約の締結をしてよろしいか。

記

- 工事名 灰塚配水場ポンプ室築造工事
- 契約の相手方 大東市曙町2番6号  
 (株)三住建設 代表取締役 有田 三千子
- 工事場所 (自) 大東市灰塚四丁目1番1号地先  
 (至) 大東市灰塚四丁目1番1号地先 (裏面記載)



4 工事期間	変更なし
5 原請負代金額	¥148,417,500-
	うち取引に係る消費税額等 ¥7,067,500-
6 変更請負代金額	¥158,438,160-
	うち取引に係る消費税額等 ¥11,736,160-
7 増額分	¥10,020,660-
	うち取引に係る消費税額等 ¥4,668,660-
8 支払条件の変更	部分払を2回に変更。原契約書第34条第2項中「金59,300,000円」を「金62,300,000円」に、「金24,900,000円」を「金27,900,000円」に変更する。
9 契約書	別紙灰塚配水場ポンプ室築造工事契約書の変更契約(案)のとおり
10 変更理由	<p>本工事において、次亜貯蔵室に空調設備工事と電気配線工事の追加が必要となったため、設計内容の変更を行い工事請負契約書第19条の規定に基づき請負代金額の増額するものです。</p> <p>消費税率および地方消費税率の引き上げに伴い消費税額に変動が生じたため、工事請負契約書第25条の規定に基づき請負代金額の増額するものです。</p> <p>上記契約金額の変更に伴い、平成26年度前払金を工事請負契約書第34条の規定に基づき増額するものです。</p> <p>平成25年度出来高予定額の一部繰越を行ったため、工事請負契約書第37条の規定に基づき部分払回数を1回追加するものです。</p>

大東市水道局



## 灰塚配水場ポンプ室築造工事契約書の変更契約

平成25年10月15日締結した灰塚配水場ポンプ室築造工事について、契約書第19条、第25条、第34条および第37条の規定に基づき下記のとおり変更する。ただし、変更契約についても当初の契約書に記載された条件を遵守するものとする。

1. 原請負金額に対する  
増減額

原請負代金額に¥10,020,660円を増額する。  
原うち消費税額等に¥4,668,660円を増額する。

2. 変更工事内容

別紙変更設計書および関係図書のとおり

3. 支払条件の変更

部分払を2回に変更する。  
原契約書第34条第2項中「金59,300,000円」  
を「金62,300,000円」に、「金24,900,  
000円」を「金27,900,000円」に変更する。

この契約の証として本書2通を作成し、両者記名押印のうえ各自1通を保有する。

平成26年 月 日

発注者 住所 大東市灰塚四丁目1番1号  
名称 大東市水道局  
代表者 大東市水道事業管理者職務代理者  
水道局長 松本 剛

受注者 住所 大東市曙町2番6号  
名称 株式会社三住建設  
代表者 代表取締役 有田 三千子



索引番号 第 \_\_\_\_\_ 号

起案用紙  
(供覧)


年度	会計	所属課	事業	簿冊名	保存区分
26	30	9803	41	542	(永) 10.5.3.1







起案	平成 26 年 4 月 / 日	文書番号	大東水工第 _____ 号
決裁	平成 26 年 4 月 / 日	発信者名	
施行・発送	平成 26 年 4 月 / 日	あて先	

件名  
 灰塚配水場ポンプ室築造工事  
 の設計変更について (伺い)

管理者 	部長 	局参事	決裁区分 <input checked="" type="checkbox"/> 管理者 <input type="checkbox"/> 部長 <input type="checkbox"/> 課長 <input type="checkbox"/> 上席
--	---	-----	--

次長 	課長 	課長補佐 	上席主査  	起案者 (内線) 元木光治 ( )
---	---	---	--	-------------------------

<input checked="" type="checkbox"/> 合議 ( 総務課 )	<input type="checkbox"/> 供覧 ( )	文書主任 
--	---------------------------------	---

部長 	次長 	課長 	課長補佐 	上席主査 	
---	---	--	---	---	---

標記について、別紙設計書並びに、関係図書のとおり下記により設計内容の変更を  
 ろしいか。

記

1 工事名

灰塚配水場ポンプ室築造工事

2 施工場所

(自) 大東市灰塚四丁目1番1号 地先

(至) 大東市灰塚四丁目1番1号 地先 (裏面記載)

3 請負業者	(株)三住建設 代表取締役 有田 三千子
4 工事期間	平成25年10月16日(水) から 平成26年12月 9日(火) まで 420日間
5 当初設計金額	¥156,261,000- (うち取引に係る消費税額等“5%” ¥7,441,000-)
6 変更後設計金額	¥166,811,400- (うち取引に係る消費税額等“8%” ¥12,356,400-)
7 原請負代金額	¥148,417,500- (うち取引に係る消費税額等“5%” ¥7,067,500-)
8 変更後請負代金額	¥158,438,160- (うち取引に係る消費税額等“8%” ¥11,736,160-)
9 増額分	¥10,020,660- (うち取引に係る消費税額等“8%” ¥742,271-)
10 工事変更事由	<p>本工事は、工事設計にある場内の次亜貯蔵室に空調設備関係が必要となり、さら</p> <p>に電気配線等も追加しなければならないことが判明し設計変更をおこなうものです。</p> <p>そして、消費税経過措置により平成25年10月以降の契約工事になる本工事は、</p> <p>消費税率5%から8%に変更となるため併せて設計変更するものです。また、平成</p> <p>25年度の繰越額に対し、部分払いを1回追加するものです。</p> <p>工事請負契約書第19・25・37条に基づき設計内容を変更するものです。</p>
11 工事の変更通知について	別紙 業者宛 工事の変更通知(案)のとおり

平成 26 年 4 月 / 日

## 工 事 の 変 更 通 知

株式会社 三住建設  
代表取締役 有田 三千子 様

大東市水道事業管理者職務代理者








水道局長 松本



工事請負契約書第 19・25・37 条に基づき、下記のとおり、工事請負金額等を変更します。

### 記

- 工 事 名 灰塚配水場ポンプ室築造工事
- 工 事 場 所 (自) 大東市灰塚四丁目 1 番 1 号地先  
(至) 大東市灰塚四丁目 1 番 1 号地先
- 工 事 期 間 平成 25 年 10 月 16 日 (水) から  
平成 26 年 12 月 9 日 (火) まで 420 日間
- 原工事請負代金 ¥148,417,500 円  
(うち取引に係る消費税額等“5%” ¥7,067,500 円)
- 変更工事請負代金 ¥158,438,160 円  
(うち取引に係る消費税額等“8%” ¥11,736,160 円)  
【増額 ¥10,020,660 円】
- 変 更 事 由 本工事は、工事設計にある場内の次亜貯蔵室に空調設備関係が必要となり、さらに電気配線等も追加しなければならないことが判明し設計変更をおこなうものです。  
さらに、消費税経過措置により平成 25 年 10 月以降の契約工事となる本工事は、消費税率 5% から 8% に変更となるため併せて設計変更するものです。


管理者	部長	次長	課長	課長補佐	上席主査	主査	係員
							

## 工 事 出 来 高 報 告 書


平成26年 3月31日

大東市水道事業管理者職務代理者  
水道局長 松本剛様

竣工検査員

伊井鉄巳 

現場担当者

江藤博文 

1. 工事名 灰塚配水場ポンプ室築造工事
2. 契約金額 ￥148,417,500円  
(うち取引に係る消費税額 ￥7,067,500円)
3. 請負人 株式会社 三住建設  
代表取締役 有田三千子
4. 契約日 平成25年10月15日
5. 契約工期 (自)平成25年10月16日(水)から  
(至)平成26年12月9日(火)まで420日間

本工事の平成25年度(平成26年3月)における出来高を確認しましたので、下記のとおり報告いたします。

	(消費税込み)
①. 出来高金額(請負相当額)	￥56,087,511-
②. 出来高金額に対する支払限度額	￥50,478,759-
③. 出来高金額に対する前払金額	￥22,383,561-
④. 今回支払額	￥28,095,000-
⑤. 出来高率	65.1%

設計変更比較表

	当 初	変 更
工事費計	148,820,241	154,455,118
計(千円止め)	148,820,000	154,455,000
消費税相当額	7,441,000	12,356,400
合 計	156,261,000	166,811,400

変更請負代金表

当初請負代金額	148,417,500
当初設計金額	156,261,000
変更設計金額	166,811,400
消費税相当額	12,356,400
変更請負金額	146,702,000
消費税相当額	11,736,160
変更請負金額税込	158,438,160
増 額 分	10,020,660

# 工 事 出 来 高 計 算 書

平成26年 3月17日

1. 工 事 名 灰塚配水場ポンプ室築造工事
2. 契約金額 ￥148,417,500円  
(うち取引に係る消費税額 ￥7,067,500円)
3. 請 負 人 株式会社 三住建設  
代表取締役 有 田 三 千 子
4. 契 約 日 平 成 25 年 10 月 15 日
5. 契約工期 (自)平成25年10月16日(水) から  
(至)平成26年12月 9日(火) まで420日間

	(消費税込み)
①. 出来高金額(請負相当額)	¥56,087,511-
②. 出来高金額に対する支払限度額	¥50,478,759-
③. 出来高金額に対する前払金額	¥22,383,561-
④. 今回支払額	¥28,095,000-
⑤. 出来高率	65.1%



	請負契約金額	¥148,417,500	
平成25年度予定額	請負代金額の支払い限度額	¥77,570,000	
平成25年度支払額	前払い金	¥34,400,000	2013.10月
	今年度支払限度額	¥28,095,000	2014.3月
	合計	¥62,495,000	
平成26年度繰越額	消費税率5%	¥15,075,000	
平成25年度予定額に対する消費税増税分	消費税増税3%分	¥2,216,286	
平成26年度繰越額計		¥17,291,286	

(変更-当初)灰塚配水場ポンプ室築造工事(建築)

	変更	当初	増額分 (変更-当初)	備考
① 設計金額 (消費税込み)	¥166,811,400	¥156,261,000	¥10,550,400	
② 設計金額 (消費税抜き)	¥154,455,000	¥148,820,000	¥5,635,000	
③ 請負金額 (消費税込み)	¥158,438,160	¥148,417,500	¥10,020,660	
④ 請負金額 (消費税抜き)	¥146,702,000	¥141,350,000	¥5,352,000	
⑤ 前払金額 (請負金額×0.4)	¥63,300,000	¥59,300,000	¥4,000,000	
⑥ H25分設計金額 (消費税込み)	¥93,346,560	¥90,753,600	¥2,592,960	
⑦ H25分設計金額 (消費税抜き)	¥86,432,000	¥86,432,000	¥0	
⑧ H25分請負金額 (消費税込み)	¥88,660,440	¥86,197,650	¥2,462,790	
⑨ H25分請負金額 (消費税抜き)	¥82,093,000	¥82,093,000	¥0	
⑩ H25分執行額 (⑧×9/10)	¥79,786,286	¥77,570,000	¥2,216,286	
⑪ H26分執行予定額 (③-⑩)	¥78,651,874	¥70,847,500	¥7,804,374	

H25出来高予定額 ⑤	¥88,660,440	¥86,197,650	¥2,462,790	
H25支払限度額 ⑩	¥79,786,286	¥77,570,000	¥2,216,286	
H26出来高予定額 (③-⑧)	¥69,777,720	¥62,219,850	¥7,557,870	
H26支払限度額 (③-⑩)	¥78,651,874	¥70,847,500	¥7,804,374	
前払金額 ⑤	¥63,300,000	¥59,300,000	¥4,000,000	↓ : 年度前払金
H25分前払金額 (⑤×⑧/③) =⑫	¥35,400,000	¥34,400,000	¥1,000,000	¥34,400,000
H26分前払金額 (⑤-⑫)	¥27,900,000	¥24,900,000	¥3,000,000	¥27,900,000

変更前払金 ¥62,300,000

消費税額 (③-④)	¥11,736,160	¥7,067,500	¥4,668,660	
------------	-------------	------------	------------	--



## 灰塚配水場ポンプ室築造工事契約書の変更契約

平成25年10月15日締結した灰塚配水場ポンプ室築造工事について、契約書第19条、第25条、第34条および第37条の規定に基づき下記のとおり変更する。ただし、変更契約についても当初の契約書に記載された条件を遵守するものとする。

1. 原請負金額に対する増減額

原請負代金額に¥10,020,660円を増額する。  
原うち消費税額等に¥4,668,660円を増額する。

2. 変更工事内容

別紙変更設計書および関係図書のとおり


3. 支払条件の変更

部分払を2回に変更する。  
原契約書第34条第2項中「金59,300,000円」を「金62,300,000円」に、「金24,900,000円」を「金27,900,000円」に変更する。


この契約の証として本書2通を作成し、両者記名押印のうえ各自1通を保有する。






平成26年 4月 1日

発注者	住所	大東市灰塚四丁目1番1号
	名称	大東市水道局
	代表者	大東市水道事業管理 水道局長 松本 剛



受注者	住所	大東市曙町2番6号
	名称	株式会社三任建設
	代表者	代表取締役 有田 三千子



課長		課長補佐		上席主査		主査	/	係員	/	係員	/	係員	/	設計		校合	
工事番号									設計年月日				平成25年3月				
<h1>変更設計書</h1>																	
工事名称		灰塚配水場ポンプ室築造工事															
工事場所		大東市灰塚四丁目1番1号地内															
工種		ポンプ室築造工事					施工方法				請負（昼間工事）						
竣工期日							所要日数				390 日間						

設計大要

1. ポンプ室築造工事	鉄筋コンクリート造、平屋建て 床面積 A=443.38㎡
2. 1000㎡ 配水池取壊し工事	
3. 場内整備工事	

設計（変更）金額

当初（前回）	設計	請負	変更（今回）	設計	請負
金額	148,820,000		金額	154,455,000	
3条予算			3条予算		
4条予算			4条予算		
消費税相当額	7,441,000		消費税相当額	12,356,400	
合計	156,261,000		合計	166,811,400	

工事総括表

灰塚配水場ポンプ室築造工事

工種	種目	細目及び形状寸法	数量	単位	単価	金額	摘要
本工事							
	配水ポンプ室 土木工事		1	式		28,676,057	第1号内訳書
	配水ポンプ室 建築工事		1	式		65,493,564	第2号内訳書
	場内整備工事		1	式		3,876,499	第3号内訳書
	建築改修工事		1	式		7,712,365	第4号内訳書
	建築付帯設備工事		1	式		4,165,891	第5号内訳書
	直接工事費計					109,924,376	
	共通仮設費	率計算	1	式		7,716,691	$K = 13.5 \times 109,924,376^{-0.0353}$ $= 7.02 \%$ $109,924,376 \times 0.0702$
	積上げ	1	式		2,850,000	ガートマン $20\text{日}/\text{月} \times 10\text{月} \times 1.5\text{人}/\text{日} = 300\text{人}$ $300\text{人} \times 9,500\text{人}$	

工 種	種 目	細目及び形状寸法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
		小 計				10,566,691	
純 工 事 費	計					120,491,067	
	現 場 管 理 費		1	式		19,097,834	$J = 21.5 \times \left( \frac{120,491,067}{2} \right)^{-0.0164}$ $= 15.85 \%$ $\left( 120,491,067 \times 0.1585 \right) / 2$
工 事 原 価	計					139,588,901	
	一、般 管 理 費		1	式		14,866,217	$G = -2.57651 \times \ln(139,588,901) + 31.63531$ $= 10.65 \%$ $139,588,901 \times 0.1065$
工 事 価 格	計					154,455,000	$154,455,000 \times 40\% = 61,782,000$ $\leq 70,000,000$ 154,455,118 円の千円止め
	消 費 税 相 当 額		1	式		7,722,750	$154,455,000 \times 0.05$
	合 計					162,177,750	

第1号 配水ポンプ室土木工事 内 訳 書							
金 28,676,057 円也 (二次製品費 円也)							
工 種	種 目	細目及び形状寸法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配水ポンプ室 土木工事							
	仮 設 工 事		1	式		5,395,262	第1-1号内訳書
	地 盤 改 良 工 事		1	式		15,232,892	第1-2号内訳書
	土 工 事		1	式		8,047,903	第1-3号内訳書
	計					28,676,057	



第1-1号 仮設工事		内 訳 書					
金		5,395,262 円也		(二次製品費		円也)	
工 種	種 目	細目及び形状寸法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
仮設工事							
	鋼矢板圧入工	無振動無騒音工法 FSP-Ⅲ型 L=7.0m	170.0	枚	12,691	2,157,470	第 100001号代価表
	鋼矢板引抜工	FSP-Ⅲ型 L=7.0m	170.0	枚	7,349	1,249,330	第 100011号代価表
	鋼製支保工	設置	17.1	t	24,474	418,505	第 100021号代価表
	鋼製支保工	撤去	17.1	t	14,620	250,002	第 100022号代価表
	仮設材賃料		1	式		1,319,955	別紙内訳書
	計					5,395,262	

工 種	種 目	細目及び形状寸法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	鋼矢板及びH形鋼賃料計算書						
	賃料 = (市場単価 × 供用日数 + 1現場あたり修理費及び損耗費) × 使用数量						
	① 市場単価						
		鋼矢板 III型 賃料	75円/t・日	・・・建物4月	P788		
		H形鋼 H-300,350 賃料	75円/t・日	・・・建物4月	P788		
	② 1現場あたり修理費及び損耗費						
		鋼矢板 III型	8,300円/t				
		H形鋼 山留主部材	7,600円/t				
	③ 供用日数・・・90日とする。						
	④ 使用数量						
		鋼矢板 III型	71.4 t				
		H形鋼 H-300,350	17.1 t				
	[賃料]						
		鋼矢板 ; ( 75円/t・日 × 90日 + 8,300円/t ) × 71.4 t =				1,074,570円	
		H形鋼 ; ( 75円/t・日 × 90日 + 7,600円/t ) × 17.1 t =				245,385円	
			計			1,319,955円	

第1-2号 地盤改良工事 内 訳 書							
金 15,232,892 円也 (二次製品費 円也)							
工 種	種 目	細目及び形状寸法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
地盤改良工事							
	高圧噴射攪拌工	二重管工法 有効径1.5~2.0m	123	本	120,204	14,785,092	第 100051号代価表
	注入設備据付解体		1	式	447,800	447,800	第 100052号代価表
	計					15,232,892	

第1-3号 土工事		内 訳 書					
金		8,047,903 円也		(二次製品費		円也)	
工 種	種 目	細目及び形状寸法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土 工 事	配水池1取毀工	機械・低騒音・低振動対策 鉄筋コンクリート	161	m <sup>3</sup>	12,650	2,036,650	11,000×1.15 積込含む 土木コスト春P256
		掘削工	ハックホ0.35m <sup>3</sup> 粘性土	490	m <sup>3</sup>	519	254,310
	残塊処分工	2tダンプ場内仮置 コンクリートガラ	161	m <sup>3</sup>	3,989	642,229	第 101142号代価表
		残土処分工	10tダンプ L=20km 場内仮置	490	m <sup>3</sup>	2,988	1,464,120
	埋戻工	再生砂	1020	m <sup>3</sup>	2,923	2,981,460	第 101113号代価表
	床均工		130	m <sup>2</sup>	294	38,220	第 101151号代価表
	基礎コンクリート工	18-8-40	38	m <sup>3</sup>	16,603	630,914	第 124101号代価表
	計					8,047,903	

第2号 配水ポンプ室建築工事 内 訳 書							
金 65,493,564 円也 (二次製品費 円也)							
工 種	種 目	細目及び形状寸法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
建築直接工事							
	直接仮設工事		1	式		2,229,153	第2-1号内訳書
	地業工事		1	式		■■■■■■■■■■	第2-2号内訳書
	コンクリート工事		1	式		7,282,670	第2-3号内訳書
	型枠工事		1	式		6,367,540	第2-4号内訳書
	鉄筋工事		1	式		4,847,110	第2-5号内訳書
	鉄骨工事		1	式		570,354	第2-6号内訳書
	防水工事		1	式		1,085,389	第2-7号内訳書
	屋根工事		1	式		■■■■■■■■■■	第2-8号内訳書

工 種	種 目	細目及び形状寸法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	金 属 工 事		1	式		1,263,861	第2-9号内訳書
	左 官 工 事		1	式		1,514,024	第2-10号内訳書
	金 属 建 具 工 事		1	式		7,464,800	第2-11号内訳書
	硝 子 工 事		1	式		739,332	第2-12号内訳書
	塗 装 工 事		1	式		2,188,350	第2-13号内訳書
	内 装 工 事		1	式		1,723,672	第2-14号内訳書
	雑 工 事		1	式			第2-15号内訳書
	計					65,493,564	

第2-1号 直接仮設工事 内 訳 書							
金 2,229,153 円也 (二次製品費 円也)							
工 種	種 目	細目及び形状寸法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
直接仮設工事							
	遺方		377	m <sup>2</sup>	260	98,020	単価表 1号
	墨だし、原寸型板		443	m <sup>2</sup>	295	130,685	単価表 2号
	地足場		377	m <sup>2</sup>	700	263,900	単価表 3号
	安全手摺		82.1	m	480	39,408	単価表 4号
	外部足場	手すり先行方式 1200枠組本足場 供用30日	386	m <sup>2</sup>	1,370	528,820	単価表 5号
	内部躯体足場	海高5.0m以上7.4m未満 鉄筋足場	339	m <sup>2</sup>	2,030	688,170	単価表 6号
	内部仕上足場	脚立足場 並列	339	m <sup>2</sup>	240	81,360	単価表 7号
	災害防止	養生メッシュネット張り	386	m <sup>2</sup>	370	142,820	単価表 8号

工 種	種 目	細目及び形状寸法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	整理清掃後片付		339	m <sup>2</sup>	630	213,570	単価表 9 号
	仮設材運搬	2.9t吊 4tトラッククレーン付き 往復10km	4	台	10,600	42,400	単価表 10 号
	計					2,229,153	



第2-2号 地業工事 内 訳 書							
金		円也		(二次製品費		円也)	
工 種	種 目	細目及び形状寸法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
地業工事							
	P H C 杭	径900 L=16m	1	式			単価表 11 号
	杭 頭 処 理		20	本	5,200	104,000	単価表 12 号
	杭 間 さ ら い		20	本	1,150	23,000	単価表 13 号
	碎石地業 (再生材)	基礎及び土間下 厚100	2.0	m <sup>3</sup>	4,000	8,000	単価表 14 号
	計						

第2-3号		コンクリート工事		内 訳 書			
金		7,282,670 円也		(二次製品費		円也)	
工 種	種 目	細目及び形状寸法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
コンクリート 工 事	普通コンクリート	F18-8-25	1.6	m <sup>3</sup>	10,900	17,440	単価表 15 号
		F21-18-25	531	m <sup>3</sup>	11,700	6,212,700	単価表 16 号
	軽量コンクリート	F18-15-25	16.4	m <sup>3</sup>	17,500	287,000	単価表 17 号
	コンクリート打設 手間	均しコンクリート	1.6	m <sup>3</sup>	1,390	2,224	単価表 18 号
	コンクリート打設 手間	軽量コンクリート	16.4	m <sup>3</sup>	690	11,316	単価表 19 号
	コンクリート打設 手間	躯体コンクリート	531	m <sup>3</sup>	540	286,740	単価表 20 号
	コンクリートポンプ 圧送工事	100m <sup>3</sup> 以上	1	式	465,250	465,250	単価表 21 号
	計					7,282,670	

第2-4号 型 枠 工 事 内 訳 書							
金 6,367,540 円也 (二次製品費 円也)							
工 種	種 目	細目及び形状寸法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
型 枠 工 事							
	普通合板型枠	基礎	393	m <sup>2</sup>	2,200	864,600	単価表 22 号
	普通合板型枠	地下部分	488	m <sup>2</sup>	2,950	1,439,600	単価表 23 号
	普通合板型枠	階高3.5~4.0m 地上ラーメン構造部分	1,457	m <sup>2</sup>	2,500	3,642,500	単価表 24 号
	型枠運搬	4tトラック 往復10km	2,338	m <sup>2</sup>	180	420,840	単価表 25 号
	計					6,367,540	

第2-5号 鉄筋工事 内 訳 書								
金 4,847,110 円也 (二次製品費 円也)								
工 種	種 目	細目及び形状寸法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要	
鉄筋工事	異 形 鉄 筋	D10	9.0	t	50,000	450,000	単価表 26 号	
		D13	22.9	t	48,000	1,099,200	単価表 27 号	
		D16	1.1	t	46,000	50,600	単価表 28 号	
		D25	22.9	t	49,000	1,122,100	単価表 29 号	
		鉄筋工場加工組立	一般RC	55.9	t	30,000	1,677,000	単価表 30 号
		鉄筋運搬	4tトラック 往復30km	55.9	t	3,500	195,650	単価表 31 号
		鉄筋圧接	D25	616	ヶ所	410	252,560	単価表 32 号
		計					4,847,110	

第2-6号 鉄骨工事 内 訳 書							
金 570,354 円也 (二次製品費 円也)							
工 種	種 目	細目及び形状寸法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
鉄骨工事	H型鋼	SS400 H-250x125x6x9	2.0	t	63,000	126,000	単価表 33 号
		SS400 I-250x125x7.5x12.5	1.1	t	88,000	96,800	単価表 34 号
	軽量角形鋼管	STKR400 □-50x50x2.3	0.4	t	86,000	34,400	単価表 35 号
		SS400 PL-6.0	0.04	t	53,000	2,120	単価表 36 号
	中ボルト	M16-40	54	組	17	918	単価表 37 号
		エキスパンドメタル	XG-24	62.8	m <sup>2</sup>	4,550	285,740
	運搬・加工・組立		5.54	t	4,400	24,376	単価表 39 号
		計					570,354

第2-7号 防水工事 内 訳 書

金 1,085,389 円也 (二次製品費 円也)

工 種	種 目	細目及び形状寸法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
防水工事							
	シーリング 変成シリコン系	建具周囲 10×10	157	m	370	58,090	単価表 40 号
	止水材	水膨張 20×10	58.1	m	390	22,659	単価表 41 号
	塗膜防水	SQS工法	208	m <sup>2</sup>	4,830	1,004,640	単価表 42 号
	計					1,085,389	

第2-8号 屋根工事 内 訳 書							
金		円也		(二次製品費		円也)	
工 種	種 目	細目及び形状寸法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
屋根工事							
	アスファルト ルーフィング		480	m <sup>2</sup>	290	139,200	単価表 43 号
	フッ素樹脂 鋼板一文字葺き	t=0.4	480	m <sup>2</sup>	10,600	5,088,000	単価表 44 号
	軒 樋	SUS製化粧	86.1	m			単価表 45 号
	縦 樋	SUS製	39.6	m	4,300	170,280	単価表 46 号
	集 水 器	SUS製	8	ヶ所	18,200	145,600	単価表 47 号
	計						

第2-9号 金属工事 内 訳 書							
金 1,263,861 円也 (二次製品費 円也)							
工 種	種 目	細目及び形状寸法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
金属工事							
	LGS天井下地		165	m <sup>2</sup>	660	108,900	単価表 48 号
	怪量間仕切壁		15.9	m <sup>2</sup>	1,190	18,921	単価表 49 号
	LGS天井下地	開口補強 600×600	2	ヶ所	1,230	2,460	単価表 50 号
	天井点検口	アルミ製シルバー 606×606	2	ヶ所	3,150	6,300	単価表 51 号
	点検歩廊手摺		36.6	m	30,800	1,127,280	単価表 52 号
	計					1,263,861	



第2-10号 左官工事 内 訳 書							
金 1,514,024 円也 (二次製品費 円也)							
工 種	種 目	細目及び形状寸法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
左官工事							
	床 コンクリート直均し仕上	金こて押え	158	m <sup>2</sup>	340	53,720	単価表 53 号
	床 モルタル塗	仕上厚30	28.4	m <sup>2</sup>	1,460	41,464	単価表 54 号
	巾 木	金こて押え	12.3	m	990	12,177	単価表 55 号
	建 具 周 囲 モルタル充填	外部	61.1	m	580	35,438	単価表 56 号
	防 水 モ ル タ ル		7.5	m <sup>2</sup>	1,710	12,825	単価表 57 号
	パ ー ラ イ ト モ ル タ ル		480	m <sup>2</sup>	2,830	1,358,400	単価表 58 号
	計					1,514,024	

第2-11号 金属建具工事

内 訳 書

金 7,464,800 円也 (二次製品費 円也)

工 種	種 目	細目及び形状寸法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
金 属 建 具 工	SD-1 2枚両開き戸	W2,000×H3,000 スチール製オーダー品	1	ヶ所	■	■	単価表 59 号
		SD-2 2枚両開き戸	W2,000×H3,000 スチール製オーダー品	1	ヶ所	■	■
	SD-3 欄間付片開き戸	W800×H2,500 スチール製オーダー品	2	ヶ所	■	■	単価表 61 号
	SD-4 欄間付片開き戸	W800×H2,500 スチール製オーダー品	3	ヶ所	■	■	単価表 62 号
	SD-5 欄間付親子戸	W1,200×H2,500 スチール製オーダー品	1	ヶ所	■	■	単価表 63 号
	SD-6 親子開き戸	W1,200×H2,000 スチール製オーダー品	1	ヶ所	■	■	単価表 64 号
	STG-1 固定ガラリ窓	固定網戸付 W600×H1,700 ステンレス製オーダー品	2	ヶ所	■	■	単価表 65 号
	STG-2 固定ガラリ窓	固定網戸付 W600×H1,700 ステンレス製オーダー品	2	ヶ所	■	■	単価表 66 号

工 種	種 目	細目及び形状寸法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	GB-1 ガラスブロック窓枠	W980×H2,900 アルミ製オーダー品	8	ヶ所	■	■	単価表 67 号
	AW-1 はめ殺し窓	W3,000×H1,150 アルミ製オーダー品	2	ヶ所	■	■	単価表 68 号
	計					7,464,800	

第2-12号 硝子工事 内 訳 書							
金 739,332 円也 (二次製品費 円也)							
工 種	種 目	細目及び形状寸法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
硝子工事	硝子取付	網入り型板ガラス 厚6.8	2.1	m <sup>2</sup>	2,260	4,746	単価表 69 号
		網入り透明ガラス 厚6.8	6.6	m <sup>2</sup>	5,290	34,914	単価表 70 号
	硝子ブロック取付		864	個	630	544,320	単価表 71 号
	硝子止	バックアップ材共 シーリング 5×5	668	m	210	140,280	単価表 72 号
	硝子清掃		62.8	m <sup>2</sup>	240	15,072	単価表 73 号
	計					739,332	

第2-13号 塗装工事 内 訳 書							
金 2,188,350 円也 (二次製品費 円也)							
工 種	種 目	細目及び形状寸法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
塗 装 工 事							
	D P 塗 装		209	m <sup>2</sup>	1,480	309,320	単価表 74 号
	エポキシ樹脂塗床		190	m <sup>2</sup>	1,630	309,700	単価表 75 号
	石調吹付け塗材		329	m <sup>2</sup>	4,480	1,473,920	単価表 76 号
	下 地 処 理		329	m <sup>2</sup>	290	95,410	単価表 77 号
	計					2,188,350	

第2-14号 内装工事 内 訳 書								
金 1,723,672 円也 (二次製品費 円也)								
工 種	種 目	細目及び形状寸法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要	
内 装 工 事								
		長尺塩ビシート		9.3	m <sup>2</sup>	1,740	16,182	単価表 78 号
		ビニール幅木		51.3	m	240	12,312	単価表 79 号
		無機質クロス貼		179	m <sup>3</sup>	590	105,610	単価表 80 号
		化粧珪カル板	t=6.0	33.7	m <sup>3</sup>	1,630	54,931	単価表 81 号
		GB厚12.5直下地		35.2	m <sup>3</sup>	810	28,512	単価表 82 号
		GB厚12.5GL工法		202	m <sup>3</sup>	1,180	238,360	単価表 83 号
		ロックウール 化粧吸音板		163	m <sup>3</sup>	1,060	172,780	単価表 84 号
		天井GB張り厚9.5		163	m <sup>3</sup>	730	118,990	単価表 85 号

工種	種目	細目及び形状寸法	数量	単位	単価	金額	摘要
	廻り縁	塩ビ既製品	67.1	m	350	23,485	単価表 86号
	ガラスウールボード厚50		431	m <sup>3</sup>	2,210	952,510	単価表 87号
	計					1,723,672	

第2-15号 雑工事 内訳書

金		円也		(二次製品費		円也)	
工種	種目	細目及び形状寸法	数量	単位	単価	金額	摘要
雑工事							
	タラップ	φ22×400×300mm	10	ヶ所	2,790	27,900	単価表 88号
	室名札	SUS既製品 300×100	8	ヶ所			単価表 89号
	消火器	ABC10号	4	本	3,000	12,000	単価表 90号
	計						



第3号 場内整備工事		内 訳 書					
金		3,876,499 円也		(二次製品費 円也)			
工 種	種 目	細目及び形状寸法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
場内整備工事							
	施 設 工 事		1	式		2,378,167	第4-1号内訳書
	排 水 工 事		1	式		1,064,594	第4-2号内訳書
	植 栽 工 事		1	式		433,738	第4-3号内訳書
	計					3,876,499	

第3-1号 施設工事		内 訳 書					
金		2,378,167 円也		(二次製品費		円也)	
工 種	種 目	細目及び形状寸法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
施設工事							
	舗装切断工	As, t=10cm以下	40	m	430	17,200	第 102001号代価表
	舗装取毀工	バックホウ 0.35m <sup>3</sup> As t=10cm以下	580	m <sup>2</sup>	341	197,780	第 410341号代価表
	残塊処分工	As塊 10tダンプ 4km(指定地処分)	29	m <sup>3</sup>	4,219	122,351	第 101141号代価表
	不陸整正工	人力仕上 補足材 3cm	580	m <sup>2</sup>	204	118,320	第 410521号代価表
	路盤工	人力仕上 t=15cm	580	m <sup>2</sup>	403	233,740	第 410421号代価表
	表層工	人力仕上 密粒As t=5cm	440	m <sup>2</sup>	2,097	922,680	第 410811号代価表
	表層工	人力仕上 カー、密粒As t=5cm	140	m <sup>2</sup>	2,330	326,200	第 410812号代価表
	碎石敷均し工	単粒度碎石 4号 t=10cm	24	m <sup>2</sup>	1,110	26,640	建築コスト春 P406

工 種	種 目	細目及び形状寸法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	コンクリート縁石工 (A)		14.8	m	4,800	71,040	建築コスト春 P406
	コンクリート縁石工 (B)		43.5	m	3,600	156,600	建築コスト春 P406
	コンクリート 平 板 目 地		13	本	7,220	93,860	建築コスト春 P406
	フェンス設置工	H=2.0m (外忍付)	14.7	m	3,240	47,628	
	フェンス撤去工		14.7	m	1,944	28,576	
	門 扉 工	移設復旧	1	式		15,552	(3,240+1,944)×3
	計					2,378,167	

第3-2号 排水工事		内 訳 書					
金		1,064,594 円也		(二次製品費		円也)	
工 種	種 目	細目及び形状寸法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
排水工事							
	集 水 樹 B	500口×800H	1	基	47,810	47,810	第 501004号代価表
	集 水 樹 C1	500口×550H	1	基	37,485	37,485	第 501005号代価表
	U 型 側 溝 -1	U-300B グレチング蓋付	34.4	m	12,817	440,904	第 501001号代価表
	U 型 側 溝 -2	300×400 グレチング蓋付	23.6	m	21,905	516,958	第 501002号代価表
	排 水 管 布 設 工	VUφ200	7.4	m	2,897	21,437	第 501007号代価表
	計					1,064,594	

第3-3号 植栽工事 内 訳 書								
金 433,738 円也 (二次製品費 円也)								
工 種	種 目	細目及び形状寸法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要	
材 料 費								
		サンゴジュ		7	本	9,000	63,000	建物4月 P393
		ソメイヨシノ		2	本	6,000	12,000	建物4月 P398
		ハクモクレン		2	本	6,000	12,000	建物4月 P399
		サルスベリ(白)		2	本	22,000	44,000	建物4月 P397
		サルスベリ(赤)		2	本	22,000	44,000	建物4月 P397
		サザンカ		4	本	2,000	8,000	建物4月 P392
		ヒラドツツジ(白)	5株/m <sup>2</sup>	11	株	680	7,480	建物4月 P402
		ヒラドツツジ(ピンク)	5株/m <sup>2</sup>	32	株	680	21,760	建物4月 P402

工 種	種 目	細目及び形状寸法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	カ ン ツ バ キ	9株/m <sup>2</sup>	16	株	900	14,400	建物4月 P401
	コ ク チ ナ シ	9株/m <sup>2</sup>	8	株	450	3,600	建物4月 P401
	レ ン ギ ョ ウ	9株/m <sup>2</sup>	9	株	550	4,950	建物4月 P404
	ユ キ ヤ ナ ギ	9株/m <sup>2</sup>	11	株	600	6,600	建物4月 P404
	アヘアエトワートゴーチヤ	5pot/m <sup>2</sup>	15	pot	400	6,000	建物4月 P405
	マ ツ バ ギ ク	20pot/m <sup>2</sup>	28	pot	200	5,600	建物4月 P405
	ツ ワ ブ キ		21	pot	270	5,670	建物4月 P405
	小 計					259,060	

工 種	種 目	細目及び形状寸法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
植 樹 工							
		H C W					
	サンゴジュ	2.5 — 0.8	7	本	5,060	35,420	高木 C=～20cm未満 土木コスト春 P183
	ソメイヨシノ	3.0 0.12 1.0	2	本	5,060	10,120	高木 C=～20cm未満 土木コスト春 P183
	ハクモクレン	3.0 0.12 1.0	2	本	5,060	10,120	高木 C=～20cm未満 土木コスト春 P183
	サルスベリ (白)	3.0 0.18 1.0	2	本	5,060	10,120	高木 C=～20cm未満 土木コスト春 P183
	サルスベリ (赤)	3.0 0.18 1.0	2	本	5,060	10,120	高木 C=～20cm未満 土木コスト春 P183
	サザンカ	1.5 — 0.3	4	本	1,350	5,400	中木 H=100cm～200cm未満 土木コスト春 P183
	ヒラドツツジ (白)	0.4 — 0.4 5株/m <sup>2</sup>	11	株	190	2,090	低木 土木コスト春 P183
	ヒラドツツジ (ピンク)	0.4 — 0.4 5株/m <sup>2</sup>	32	株	190	6,080	低木 土木コスト春 P183
	カンツバキ	0.3 — 0.3 9株/m <sup>2</sup>	16	株	190	3,040	低木 土木コスト春 P183

工 種	種 目	細目及び形状寸法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	コクチナシ	0.2 - 0.3 9株/m <sup>2</sup>	8	株	190	1,520	低木 土木コスト春 P183
	レンギョウ	0.5 - 2本立 9株/m <sup>2</sup>	9	株	190	1,710	低木 土木コスト春 P183
	ユキヤナギ	0.5 - 3本立 9株/m <sup>2</sup>	11	株	190	2,090	低木 土木コスト春 P183
	アペリアエトワートゴージャ	コンテナ径 0.2 - 12.0 5pot/m <sup>2</sup>	15	pot	27	405	土木コスト春 P186
	マツバギク	- 3芽立 9.0 20pot/m <sup>2</sup>	28	pot	27	756	土木コスト春 P186
	ツワブキ	- 3枚葉 10.5	21	pot	27	567	土木コスト春 P186
	小 計					99,558	
支柱設置	サンゴジュ	H C W 2.5 - 0.8	7	本	4,800	33,600	二脚鳥居 土木コスト春 P184



工 種	種 目	細目及び形状寸法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	ソメイヨシノ	3.0 0.12 1.0	2	本	4,800	9,600	二脚鳥居 土木コスト春 P184
	ハクモクレン	3.0 0.12 1.0	2	本	4,800	9,600	二脚鳥居 土木コスト春 P184
	サルスベリ (白)	3.0 0.18 1.0	2	本	4,800	9,600	二脚鳥居 土木コスト春 P184
	サルスベリ (赤)	3.0 0.18 1.0	2	本	4,800	9,600	二脚鳥居 土木コスト春 P184
	サザンカ	1.5 - 0.3	4	本	780	3,120	添柱 土木コスト春 P184
	小 計					75,120	
	計					433,738	

第4号 建築改修工事 内 訳 書							
金 7,712,365 円也 (二次製品費 円也)							
工 種	種 目	細目及び形状寸法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配水ホールの室 築造工事							
	既存開口部 防火改修工事		1	式		7,712,365	第4-1号 明細書
	計					7,712,365	

第4-1号 建築本体工事 内 訳 書							
金 7,712,365 円也 (二次製品費 円也)							
工 種	種 目	細目及び形状寸法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
既存開口部 防火改修工事							
	直接仮設工事		1	式		683,416	第4-1-1号明細書
	金属建具工事		1	式		6,528,200	第4-1-2号明細書
	ガラス工事		1	式		396,209	第4-1-3号明細書
	防水工事		1	式		59,340	第4-1-4号明細書
	撤去工事		1	式		45,200	第4-1-5号明細書
	計					7,712,365	

第4-1-1号 直接仮設工事 内 訳 書							
金 683,416 円也 (二次製品費 円也)							
工 種	種 目	細目及び形状寸法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
直 接 仮 設 工							
	最 上 部 安 全 手 摺	H=1000	37.7	m	480	18,096	単価一覧 1 号
	外 部 足 場	手摺先行方式(階段合) 枠組W=1200(500布板2枚)	358	m <sup>2</sup>	1,370	490,460	単価一覧 2 号
	災 害 防 止	ネット養生 メッシュシート	358	m <sup>2</sup>	370	132,460	単価一覧 3 号
	仮 設 材 運 搬	4tトラック 往復10km程度	4	台	10,600	42,400	単価一覧 4 号
	計					683,416	

第4-1-2号 金属建具工事		内 訳 書					
金		6,528,200 円也		(二次製品費		円也)	
工 種	種 目	細目及び形状寸法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
金属建具工事	(カバー工法一式)	(解体・撤去・取付)					
	AW-1						
	引違い連ガラス窓	4100×1630	3	ヶ所	■	■	単価一覧 5 号
	AW-2						
	引違い連硝子窓	4000×1630	1	ヶ所	■	■	単価一覧 6 号
	AW-3						
	引違い・片引き 連ガラス窓	4100×1630	1	ヶ所	■	■	単価一覧 7 号
	AW-11						
	内倒しガラス窓	600×430	1	ヶ所	■	■	単価一覧 8 号
	AW-20						
	内倒しガラス窓	4400×550	2	ヶ所	■	■	単価一覧 9 号
	AW-21						
	内倒しガラス窓	3105×1500	3	ヶ所	■	■	単価一覧 10 号
	AW-22						
	内倒しガラス窓	700×1500	2	ヶ所	■	■	単価一覧 11 号
	AD-3						
	ランマ付片開き扉ドア	800×2600	2	ヶ所	■	■	単価一覧 12 号



第4-1-3号 ガラス工事 内 訳 書							
金 396,209 円也 (二次製品費 円也)							
工 種	種 目	細目及び形状寸法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
ガラス工事							
	網入透明板ガラス	t=6.8	35.1	m <sup>2</sup>	5,290	185,679	単価一覧 13 号
	網入型板ガラス	t=6.8	4.1	m <sup>2</sup>	2,260	9,266	単価一覧 14 号
	ガラスブロック	145×145(かすみ)	3.0	m <sup>2</sup>	37,632	112,896	単価一覧 15 号
	ガラス止	シーリング10×10	376	m	210	78,960	単価一覧 16 号
	ガラスクリーニング		39.2	m <sup>2</sup>	240	9,408	単価一覧 17 号
	計					396,209	

第4-1-4号 防水工事 内 訳 書							
金 59,340 円也 (二次製品費 円也)							
工 種	種 目	細目及び形状寸法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
防 水 工 事							
	シーリング	変成シリコン(2成分) 外部 既設取合い	129	m	460	59,340	単価一覧 18 号
	計					59,340	



第4-1-5号 撤去工事		内 訳 書					
金		45,200 円也		(二次製品費		円也)	
工 種	種 目	細目及び形状寸法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
撤 去 工 事							
	残 材 処 分	2t車	1	台	45,200	45,200	単価一覧 19 号
	計					45,200	

第5号 建築付帯設備工事 内 訳 書							
金 4,165,891 円也 (二次製品費 円也)							
工 種	種 目	細目及び形状寸法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
建築付帯設備 工 事							
	機 械 設 備 工 事	機器設置、配管工事	1	式			第5-1号内訳書
	電 気 設 備 工 事	空調・換気電源工事 コンセント設備工事	1	式			第5-2号内訳書
	電 気 設 備 工 事	照明設備工事	1	式		1,588,801	第5-3号内訳書
	計					4,165,891	

第5-1号 施設工事		内 訳 書					
金		円也		(二次製品費		円也)	
工 種	種 目	細目及び形状寸法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
空調設備機器	[次亜貯蔵室用]						
	冷 暖 房 機	壁掛型、室内機室外機共 冷房能力：3.6 (1.6~4.0) kW 暖房能力：4.0 (1.6~5.3) kW	1	台			次亜貯蔵室 見積り ×
		運転リモコン・液晶リポート	1	式			見積り ×
	小 計					190,000	
空調設備工事							
	搬入据付工事		1	式			見積り
	基礎工事		1	式			見積り
	リモコン配線工事		1	式			見積り

工 種	種 目	細目及び形状寸法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	養生費		1	式	■■■■■	■■■■■	見積り
	雑工費		1	式	■■■■■	■■■■■	見積り
	試運転調整費		1	式	■■■■■	■■■■■	見積り
	消耗品および雑材料		1	式	■■■■■	■■■■■	見積り
	資材運搬交通費		1	式	■■■■■	■■■■■	見積り
	現場経費		1	式	■■■■■	■■■■■	見積り
	小 計					67,000	
配管設備工事							
	配管設備工事	配管材料、施工費 防熱工事他一式	1	式	■■■■■	■■■■■	見積り

工 種	種 目	細目及び形状寸法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	小 計						
換気設備機器							
	有圧換気扇 (EF-1)	SUS製有圧換気扇 EF-40DSXB3-F	2	台			見積り ×
		有圧換気扇シャッター PS-40SHXA	2	式			見積り ×
		不燃枠 PS-40FW	2	式			見積り ×
		ウェザーカバー PS-40CS	2	式			見積り ×
		SUS製防虫網 PS-40CS-M	2	式			見積り ×
	有圧換気扇 (EF-2)	有圧換気扇 EF-40DSXB3	4	台			見積り ×
		有圧換気扇シャッター PS-40SHXA	4	式			見積り ×

工 種	種 目	細目及び形状寸法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
		不燃枠 PS-40FW	4	式			見積り ×
		ウェザーカバー PS-40CS	4	式			見積り ×
		SUS製防虫網 PS-40CS-M	4	式			見積り ×
	換気扇操作盤		1	式			見積り ×
	小 計					1,368,000	
換気設備工事							
	搬入据付工事		1	式			見積り
	ダクト設備工事 (換気)	ステンレスダクト φ250	1	式			見積り
	小 計					373,000	

工 種	種 目	細目及び形状寸法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	計						

第5-2号 空調・換気電源及びコンセント設備工事 内 訳 書

金		円也		(二次製品費		円也)	
工 種	種 目	細目及び形状寸法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
電気設備工事	空調・換気電源工事 コンセント設備工事						
機 器 費							
	換 気 制 御 盤		1	面			機械設備工事に含む 取付労務費のみ
材 料 費							
	電 線 ケーブル	600V EM-IE2.0mm×3	165	m	130	21,450	建物7月 P531
	電 線 ケーブル	EM-CEE2sq-2C	8	m	122	976	建物7月 P533
	電線・ケーブル付属材		1	式		336	22,426 ×0.015
	電 線 管	CP19	143	m	135	19,305	建物7月 P552
	電 線 管	CP25	3	m	190	570	建物7月 P552



工 種	種 目	細目及び形状寸法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	電線管付属品		1	式		30,806	19,875 ×1.550
	温度スイッチ	サーモスタット -10 ~ +60°C. 動作, オンオフ	2	個	■	■	見積り ■ × ■
	コンセント	2P15A×1 ET SUS7°レト共	6	個	440	2,640	建物7月 P582
	コンセント	2P15A×2 ET SUS7°レト共	2	個	510	1,020	建物7月 P582
	コンセント	2P20A×1E付 SUS7°レト共	3	個	400	1,200	建物7月 P582
	露出 スイッチボックス	CP19 1方出 1個用	11	個	372	4,092	建物7月 P557
	露出 スイッチボックス	CP25 1方出 1個用	2	個	460	920	建物7月 P557
	雑材消耗品		1	式	■	■	■ ×0.050
労 務 費							
	電 工 費		18	人	19,200	345,600	

工種	種目	細目及び形状寸法	数量	単位	単価	金額	摘要
	合 計						

第5-3号 照明設備工事 内 訳 書							
金 1,588,801 円也 (二次製品費 円也)							
工 種	種 目	細目及び形状寸法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
電気設備工事	照明設備工事						
機 器 費							
	照 明 器 具 A	32W×2 笠付	6	台	■■■■■	■■■■■	見積り × ■■■■■
	照 明 器 具 B	32W×1 トリフ ガード共	12	台	■■■■■	■■■■■	見積り × ■■■■■
	照 明 器 具 C	40W×1 プラケット	2	台	■■■■■	■■■■■	見積り × ■■■■■
	照 明 器 具 D	250W×1 HID 安定器、 オートリフター共	3	台	■■■■■	■■■■■	見積り × ■■■■■
	同上照明器具吊具	1 m	1	本	■■■■■	■■■■■	見積り × ■■■■■
	オートリフター操作盤	1回路 オートリフター操作スイッチ共	1	組	■■■■■	■■■■■	見積り × ■■■■■
	照 明 器 具 a	避難口誘導灯 (C級)	2	台	■■■■■	■■■■■	見積り × ■■■■■

工 種	種 目	細目及び形状寸法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	電 灯 分 電 盤		1	面			見積り
							×
材 料 費							
	電 線 ケ ー ブ ル	600V EM-IE2.0mm×2	5	m	86	430	建物7月 P531
	電 線 ケ ー ブ ル	600V EM-IE2.0mm×3	111	m	130	14,430	建物7月 P531
	電 線 ケ ー ブ ル	600V EM-IE2.0mm×4	9	m	173	1,557	建物7月 P531
	電 線 ケ ー ブ ル	600V EM-IE2.0mm×6	19	m	260	4,940	建物7月 P531
	電 線 ケ ー ブ ル	600V EM-IE2.0mm×8	9	m	347	3,123	建物7月 P531
	電 線 ケ ー ブ ル	600V EM-IE2.0mm×9	8	m	390	3,120	建物7月 P531
	電 線 ケ ー ブ ル	600V EM-IE2.0mm×12	6	m	520	3,120	建物7月 P531
	電 線 ケ ー ブ ル	600V EM-IE2.0mm×15	1	m	651	651	建物7月 P531

工 種	種 目	細目及び形状寸法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	電 線 ケーブル	FCPEV-S 0.9mm×2Pr	8	m	142	1,136	建物7月 P536
	電線・ケーブル付属材		1	式		487	32,507 ×0.015
	電 線 管	CP19	138	m	135	18,630	建物7月 P552
	電 線 管	CP25	28	m	190	5,320	建物7月 P552
	電 線 管	CP31	23	m	253	5,819	建物7月 P552
	電 線 管	CP39	1	m	292	292	建物7月 P552
	電線管付属品		1	式		52,606	30,061 ×1.750
	露 出 ボ ッ ク ス	丸形 C19 3分岐	8	個	392	3,136	建物7月 P557
	アウトレットボックス	4角中浅 カバー共	20	個	151	3,020	建物7月 P557
	埋 込 ス イ ッ チ	1P15×1 SUS7°レト、枠共	1	組	309	309	建物7月 P582,583

工種	種目	細目及び形状寸法	数量	単位	単価	金額	摘要
	埋込スイッチ	1P15×4 SUS7°レト, 枠共	1	組	639	639	建物7月 P582,583
	露出スイッチ ボックス	1個用 1方出 19	2	個	372	744	建物7月 P557
	露出スイッチ ボックス	2個用 1方出 25	1	個	921	921	建物7月 P557
	雑材消耗品		1	式		22,571	照明器具、材料費 451,430 ×0.050
労務費							
	電工費		33	人	19,200	633,600	
	合計					1,588,801	